



Beliggenhed

Tjelevej, Aarhus N

Omfang

Altanrenovering

Bygherre

Arbejdernes Andels
Boligforening

Kontaktperson

Erhardt Christensen

Byggeperiode

2010-2011

Entrepriseform

Fag- / totalentreprise

Entreprenør

Mågevejens Murer- &
Tømmerforretning
H.S. Hansen

Arkitekt

P+P Arkitekter A/S

Entreprisenummer: 40 mio.kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omhandler etablering af altaner på 2 af Veriparkens boligblokke. Projektet udmærker sig ved, at der faktisk tillægges en hel ny facade til byggeriet, således at lejlighederne får nye inddækkede altaner i lejlighedernes fulde bredde.

De nye altaner er opbygget som et betonelementreolsystem, bestående af traditionelle huldæk oplagt på præfabrikerede vægelementer. Facaderne lukkes med et glas-/alusystem med skyde-/foldevinduer i altanens fulde bredde, således at altanerne kan lukkes som en udestue.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har været totalrådgiver på sagen og forestår byggeledelsen.

