



Beliggenhed

Lyseng Allé 15-17, Højbjerg

Omfang

Kontor- /undervisningslokaler
og kollegieværelser

Bygherre

Diakonhøjskolen

Kontaktperson

Jens Maibom Pedersen

Byggeperiode

2010-2011

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

ScandiByg A/S

Arkitekt

-

Entreprisesum: 7 mio.kr.

Specifikke kompetencer

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har projekteret og udbudt byggeriet som præfabrikeret modulbyggeri i totalentreprise

Byggeriet er på 756 m²

I stueetagen forefindes undervisningslokaler og kontorer.

På 1. sal er der opført 18 1-værelses boliger med eget bad og toilet.

Byggeriet blev afleveret 4 mdr. efter underskrevet accept til trods for en streng vinter.

Efter montage af de præfabrikerede moduler blev hele facaden beklædt med naturskifer med skjulte beslag.

